



棟部分のルーフィングは、両方向へそれぞれ250mm以上重ね合わせること。  
隅棟部分のルーフィングは、重ね貼りの上に両方向へそれぞれ250mm以上増し貼りをすること。

F形 木造 棟 2	図名	NO F / 14
	縮尺 1/5	